

## Prislista 2019

Kostnad för återställning efter grävning i gatu- och parkmark exkl moms.

**Förutsättning:** den som fått grävningstillstånd svarar för att grävning och återfyllnad skett enligt villkorsföreskrifterna i grävningstillståndet. Kostnaden inkluderar framtida underhåll

**Samordnad grävning:** vid grävning i gata med nylagd asfaltbeläggning yngre än tre år fördubblas påslag för framtida underhåll.

Vid grävning i gata i samband med planerat årsbestämt beläggningsunderhåll (asfaltprogrammet utgår inget påslag för framtida underhåll.

**Mättningsregler:** Generellt tillägg 30 cm/rörgravssida, överstiger återställningsbredden 70 % av hela gångbane- och körbanebredden skall hela ytan läggas om. Då hela gångbanebredden omlägges debiteras ingen kostnad för framtida underhåll.

### Beläggningsarbeten

Yta m2	0-10	11-25	26-60	61-100	>100
<b>GCM-vägar/körbana</b>					
<b>1-lagers</b>					
Bel 100 ABT	530	405	345	320	290
Framtida underhåll					
< 60 m2 40 % pålägg	212	162	138		
> 61 m2 30 % "				96	87
	<b>742</b>	<b>567</b>	<b>483</b>	<b>416</b>	<b>377</b>
<b>GCM-vägar/körbana</b>					
<b>2-Lagers</b>					
Bel 110 AG+100 ABT	615	490	430	400	380
Framtida underhåll					
< 60 m2 40 % pålägg	246	196	172		
> 61 m2 30 % "				120	114
	<b>861</b>	<b>686</b>	<b>602</b>	<b>520</b>	<b>494</b>
<b>Gångbana</b>					
Bel 100 ABT	530	405	345	320	290
Framtida underhåll					
< 60 m2 40 % pålägg	212	162	138		
> 61 m2 30 % "				96	87
	<b>742</b>	<b>567</b>	<b>483</b>	<b>416</b>	<b>377</b>

Vid större ytor eller då ytan som alternativ till handläggning kan maskinläggas träffas prisöverenskommelse vid varje enskilt tillfälle. På självkostnadspriset tillkommer 10 % för administration samt därpå 30 % för värdeminskning och framtida underhåll.

	<b>2-5</b>	<b>6-50</b>	<b>51-200</b>	<b>&gt; 200</b>
<b>kr/lpm</b>				
Råkantsten 10-15 cm exkl kantsten (inkl sättsand)	620	480	380	330
Framtida underhåll < 50 m 40 % pålägg > 51 m 30 % "	235	173	100	82
	<b>855</b>	<b>653</b>	<b>480</b>	<b>412</b>

Betongsten 12 cm (inkl sten) **420 350 280 250**

	<b>kr/m2</b>			
Betongplattor 35x35 eller 50x50 exkl plattor	496	332	247	247
Framtida underhåll < 50 m2 40 % pålägg > 51 m2 30 % "	198	132	74	74
	<b>694</b>	<b>464</b>	<b>321</b>	<b>321</b>

Smågatsten exkl sten (inkl sättsand)	902	716	532	532
Framtida underhåll < 50 m2 40 % pålägg > 51 m2 30 % pålägg	360	286	160	160
	<b>1262</b>	<b>1002</b>	<b>692</b>	<b>692</b>

Priserna gäller i de fall stenen finns på plats vid gropen.

	<b>2-5</b>	<b>6-50</b>	<b>51-200</b>	<b>&gt;200</b>
<b>Grönytor</b>				
<b>kr/m2</b>				
Gräsyta 10 cm matjord finplanering, grässådd	126	107	97	82
Framtida underhåll 30%	38	32	29	24
	<b>164</b>	<b>139</b>	<b>126</b>	<b>106</b>

**Lök, träd, rosor, sommarblomster, Buskar, Barrväxter** : görs upp vid varje tillfälle.